
JELMAGYARÁZAT
Vázkerámia falazat
Lakáselválasztó fal
Gipszkarton vázasfal
Gipszkarton aknafal
Gipszkarton aknafal
YTONG előtétfal
Zsalukő fal
Vasbeton fal
Kőzetgyapot hőszigetelés
EPS/PIR hőszigetelés
XPS hőszigetelés
+0,60 Burkolat szintje
+0,60 Vízszigetelés felső síkja
-2,5% Szigetelés lejtése
-1% Burkolat lejtése
H Hűtő
M Mosógép
MEGJEGYZÉSEK
A tervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek! Eltérések, ellentmondás esetén a tervezőket haladéktalanul értesíteni kell!
-Minden tűzszakasz határon az aknákat tömíteni kell, a gépészeti vezetékekre tűzgátló manzsettákkal illetve tűzcsappantyúkat kell elhelyezni (gépészeti tervek szerint).
-Az elektromos vezetékeknek szintén tűzvédelmi átvezetést kell biztosítani.
-A csempézés parapetmagassága a különböző rendeltetésű helyiségekben: konyha: alsó, felső bútor között 60 cm WC: a geberit tartály tetejéig (1,20m) fürdő: alsó magasságig (2,10m).
-Az eltérő anyagú padlóburkolatok között (kerámia, laminált parketta) burkolatváló sínt kell beépíteni.
-Eltérő megjelenésű padlóburkolatú helyiségek közül burkolatváltó profilt kell beépíteni az ajtólap vonalába.
-Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben (nappali, lakószoba) futó gépészeti aknákat ásványgyapottal tömedékelni kell, teljes magasságban.
-A lakásokban futó szellőzővezetékek gipszkarton előtodozálása a szükséges minimális méretben történjen.
-A kerámia padlóburkolati lapok kiosztása a helyiségek közlepontjából kezdődik, fuga-, vagy lapközéppel.
-Minden huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség legalább egy nyílászárójába résszellőzőt kell beépíteni.
Vált. | Változás neve | Revízió azonosító
V.10.05 92,26 m²
V.10.04 44,09 m²
V.10.03 57,10 m²
V.10.09 74,23 m²
V.10.02 68,23 m²
V.10.08 37,00 m²
V.10.01 44,35 m²
V.10.07 36,91 m²
V.10.06 44,35 m²
VI.10.01 88,09 m²
VI.10.03 78,83 m²
Austroherm AT-L2
Kőzetgyapot (pl. Rockwool Frontrock Max E
szerelő nyílás
60x80x7,5 cm YTONG előtétfal
elektromos eldobozolás a.s.+2,12
gk. előtétfal pm.120 cm
gk. előtétfal pm.90 cm
padka kád magasságú kb. 60 cm
SOROKSÁRI 58 TÁRSASHÁZ
1095 BUDAPEST, VÁGÓHÍD UTCA HRSZ.: 38021/26
BERUHÁZÓ - ÉPÍTTETŐ:
BUDAPEST-FŐVÁROSI FŐKERT ZÖLDFENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 58.
GENERÁLTERVEZŐ:
BORD ARCHITECTURAL STUDIO
NÉV: BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
CÍM: 1095 BUDAPEST, PÁLYA UDVAR U. 9./2.
TEL./FAX: +36-1/700-69-41 MOBIL: +36-20/535-69-68
BORDÁS PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É-1740
KIVITELI TERV
±0,00 = 105,00 mBf
V. ÜTEM
TERVFEJEZET: Építészet
RAJZ NEVE: 10. emelet alaprajz
LÉPTÉK: 1:50
RAJZ SZÁMA: É-k-A-10-V/00
DÁTUM: 2018. 05. 11.