

JELMAGYARÁZAT

- Vakolatlanul falazat
- Lakáselválasztó fal
- Gipszkarton válaszfal
- Gipszkarton aknafal
- 10 cm falszerű aknafal
- Vasbeton fal
- Kőzetgyapot hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- +0.40 Burkolat szintje
- ±0.00 Álmennyezet alsó síkja
- Szögletelés lejtése
- Burkolat lejtése
- H Hűtő
- M Mosógép

MEGJEGYZÉSEK

A tervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek! Eltérések, ellentmondás esetén a tervezőket haladéktalanul értesíteni kell!

-Minden tűzszakaszt határon az aknákat tömíteni kell, a gépészeti vezetékekre tűzgátló mandzsettákat illetve tűzcsapantyúkat kell elhelyezni (gépészeti tervek szerint).
-Az elektromos vezetékeknek szintén tűzvédelmi átvezetést kell biztosítani.
-A csempézés parapetmagassága a különböző rendeltetésű helyiségekben: konyha: alsó, felső bútor közötti 60 cm WC: a gyártó által előírt magasság (1,20m) fürdő: alsó magassággig (2,10m).
-Az előtér padlóburkolata csúszásmentes legyen (kerámia, terrazzó parkettás) burkolatlanul sint kell beépíteni.
-Előtető megjelenésű padlóburkolati helyiségek közé burkolatlanul profilt kell beépíteni az újlétap vonalába.
-Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben (nappali, lakószoba) fuló gőgészeti aknákat átvárnyagvapottal tömedékelni kell, teljes magasságban.
-A lakásokban a padlóburkolatok vízszintesek legyenek, emiatt az ajtóalátétek szükséges mértékben történjenek.
-A kerámia padlóburkolati lapok kiosztása a helységek középpontjából kezdődik, fugа-, vagy lapkiosztással.
-Minden huzamos tartózkodásra szolgáló helység legalább egy nyílászárójába részszélőzők kell beépíteni.

SOROKSÁRI 58 TÁRSASHÁZ
1095 BUDAPEST, VÁGÓHÍD UTCA HRSZ: 38021/26

BERUHÁZÓ - ÉPÍTTETŐ:
BUDAVESTI FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KÖZÜTI VÁLLALAT
1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI UT 54.

GENERÁLTERVEZŐ:
BORD
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
VÉG: 1068 BUDAPEST, FELSŐ ERDŐSOR 3. 2/20
TEL./FAX: +36-1/339-99-41 | MOBIL: +36-20/555-99-66

BORDÁS PÉTER okl. építészmérnök
FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É-01/742

BÍRÁLATI TERV

MÉRETARÁNY: 1:100,00 mm

KIVITELI TERV II. ÜTEM

TERVFEJEZET: Építészet

RAJZ NEVE: 4. emelet alaprajz

LÉPTÉK: 1:50

RAJZ SZÁMA: É-k-AM-04-II/00

DÁTUM: 2016.11.28.